Nyt grønt byrum på Reersøgade

Borgermøde d. 17. juni

Om os

Louise Veng, Facilitator
Jacob Borg Damkjær, Projektleder 1
Camilla Pugholm Lindgreen, Projektleder 2
Fredrik Lindahl, Projektmedarbejder

Bodil Narud, Projektleder
Kamilla Iversen, Landskabsarkitekt

Dagsorden

17.00 – 17.10: Velkommen og introduktion

17.10 – 17.20: Orientering om YØV-projektet - KK
- Klimatilpasning, vejgenopretning og grønne tiltag
- Vision og formål med Reersøgade
- Tidsplan

17.20 – 17.40: Præsentation af skitseforslag Reersøgade - Sweco

17.40 – 18.10: Drøftelse i bordgrupper – jeres input

18.10 - 18.30: Opsamling og tak for i aften



YØV-projektet

Ydre Østerbro Vest (YØV)

1. Klimatilpasning
2. Vejgenopretning
3. Grønne tiltag

Vi arbejder så vidt muligt på at koordinere og skabe synergi mellem klimatilpasningsprojekter og andre byrumsforbedrende projekter.

Parkering – politisk opbakning til nedlæggelse af 10 p-pladser



Klimatilpasningsprojekt OS12
Klimatilpasningsprojekt OS14
Klimatilpasningsprojekt OS15
Klimatilpasningsprojekt OS16
Vejgenopretningsprojekter (8 gader)
Nyt grønt byrum på Reersøgade (OBS: ikke indeholdt i udbudsprojekt)
Byrumsprojekt - Grønne tiltag og opholdsmuligheder

Ydre Østerbro Vest (YØV)

1. Klimatilpasning

- Vi klimatilpasser kvarterets gader, så kloakken kan håndtere de stigende mængder regn i fremtiden (takstmidler da det er i samarbejde med HOFOR).
- Dette gøres ved regnbede og faskiner, hvor der ledes vejvand samt vand fra vejvendte tagflader.



Eksempel på regnbed



Ydre Østerbro Vest (YØV)

2. Vejgenopretning

- I otte af de gader, der alligevel skal graves op, renoverer vi samtidig kørebane, fortove og cykelstier til nutidig standard for derved at sikre tilgængelighed og trafiksikkerhed (skattemidler).



Eksempel på slidt vej



Ydre Østerbro Vest (YØV)

3. Grønne tiltag



Eksempel på udnyttelse af byens rum til plantning af et nyt træ i et boligkvarter.

Byrumsmidler sikrer vejtræer, varieret beplantning og øget ophold (skattemidler)

Opdelt i initiativ 1 og initiativ 2

- Initiativ 1 omfatter hele YØV området.

- Initiativ 2 omfatter det nye grønne byrum på Reersøgade.



Klimatilpasningsprojekt OS12

Klimatilpasningsprojekt OS14

Klimatilpasningsprojekt OS15

Klimatilpasningsprojekt OS16

Vejgenopretningsprojekter (8 gader)

Nyt grønt byrum på Reersøgade (OBS: ikke indeholdt i udbudsprojekt)

Byrumsprojekt - Grønne tiltag og opholdsmuligheder

Nyt grønt byrum Reersøgade

Vision og formål:

1. At håndtere og forsinke regnvand lokalt på overfladen
2. At skabe et nyt sammenhængende grønt byrum
3. At styrke biodiversiteten med varieret og mangfoldig beplantning
4. At skabe nye rum og muligheder for ophold i grønne omgivelser
5. At skabe rekreative stiforbindelser og koblinger (til fx metro)
6. At færdiggøre Klimakvarteret på YØ ved at skabe en grøn sammenhæng og tilknytning til Bryggervangen og Sct. Kjelds Plads

Foreløbig tidsplan for Reersøgade



Tidsplan YØV



Reersøgade – Præsentation af skitseforslag



NYT GRØNT BYRUM I REERSØGADE
BORGERMØDE 02

Sweco Architects

Dato: *17.04.2025*

Eksisterende rammer



EKSISTERENDE RAMMER - FOTOREGISTRERING

Potentialer:
Omlægning af belagte arealer til større sammenhængende plantebede, klimabede og plads til zoner med ophold.
Sammenbinding af de to pladser ved hjælp af beplantning og nye belægningsprincipper.
Styrke den rumlige oplevelse af byrummet ved hjælp af beplantning.





Plads ved Hjortøgade (syd)






Reersøgade





Plads ved Christiansmindevej (nord)

EKSISTERENDE RAMMER - BEPLANTNING

Potentialer:

Forbedre forholdene for eksisterende træer og lade dem indgå i nye plantebede.

Skabe mere og bedre bynatur, med fokus på øget variation i plantesammensætningen og dermed fremme biodiversiteten.

Skabe en plantemæssig sammenhæng til de eksisterende forhaver og gårdanlægget ved Christiansmindevej.

Evt. bevare dele af bøgeplantninger som karakteristisk planteelement.



EKSISTERENDE RAMMER - MATERIALER

Potentialer:
Genbruge eksisterende granitmaterialer som kantsten, brosten og kampesten i projektet.
Tilføje inventar som indbyder til korte ophold.
Tænke alternative belægningsløsninger ind i forbindelse med brandredningsarealer.





Plads ved Hjortøgade (syd)





Reersøgade





Plads ved Christiansmindevej (nord)

EKSISTERENDE RAMMER - BINDINGER

Diagrammer over bindinger og forudsætninger



Muligheder for plantning af nye træer



Brand



Varelevering



Eks. ledninger



Cykelsti og fortove



Parkering



Rumbehov for klimaprojekt

Forslag


Christiansmindevej
5 nye parkeringspladser
Buske
Nye træer
Forhøjning
Ophold
Græssti
Baggård
Hæk
Cykelsti
Gangsti
Vandrende
Fanøgade
1 ny parkeringsplads
Eks. træer
Lav bunddække
Trædesti
Kilmabede
Asfalt
Fortov
Udvidet fortov
Reersøgade
Vuggestuen Lund
Brosten m. brede fuger
Kampesten
Rabat
Cykelsti
3 eks. parkeringspladser
Hjortøgade
Eks. bøgepur og bunker
Eks. indgang
Projektafgrænsning
4B
15B

Eksisterende forhold - Snit





Snit A



Snit B



Snit C

Forslag - Snit





Snit A



Snit B



Snit C

Afvandingsprincipper







Chausséstensvandrende i fortov



Chausséstensvandrende i plantebede



Overløbsriste

Belægningsprincipper

Der anvendes klassiske belægningsmaterialer som asfalt til cykelsti og gangsti langs cykelstien, Københavnerfortov, brosten, chaussésten, grusflader og trædesten i granit. Granitbrosten anvendes som kantelement omkring bede og i forbindelse med kantning af grusarealer.



Udvidet fortov med brostensfelter



Udvidet fortov



Trædsti



Asfalt cykelsti med OB gangsti



Grus med brostensramme og chausséstensfelter



Brosten med brede fuger

Beplantningsprincipper

Ved design af plantebedene i byrummet lægges der vægt på, at skabe et sammenhængende, varieret og frodigt udtryk. Ved sammensætning af planteplan til byrummet tages der inspiration fra karakteren i nærområdet: forhaverne langs Christiansmindevej og beplantningen på Bryggervangen og der lægges bl.a. vægt på at indtænke artsvariation, årstidsvariation, tiltrækning af småfugle og insekter, samt sikre gode vækst- og driftsforhold.




Forhaver på Christiansmindevej


Bryggervangen


Grussti igennem plantebede


Klimabede med vandopsamling


Kampesten som legende element i plantebede


Forhøjning med staudebeplantning

Spørgsmål?

Drøftelse i bordgrupper (ca. 30 min)

- Hvad bruger du byrummet til?
- Hvad fungerer godt i skitseforslaget?
- Hvad fungerer mindre godt i skitsen?

Opsamling

Yderligere info vedr. projektet:

www.kk.dk - Klimakvarteret

Tak for i aften